

COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO

(Provincia di Modena)

PERMESSO DI COSTRUIRE

(ai sensi della Legge regionale n.15/2013)

REALIZZAZIONE DI NUOVA STALLA PER BOVINI DA LATTE

ubicata in località "Serra Parenti", Via Pratolino S.n.c. - Pavullo nel Frignano (MO).

distinto in Catasto al foglio 83 map. 310

Firme:

Timbri:

Proprietà:

BONVICINI MARCO, proprietario

Committente:

Ubicazione:

"SOCIETA' AGRICOLA SERRAPARENTI S.S."
Via Pratolino n. 46 - Pavullo nel Frignano (MO).

Via Pratolino s.n.c.
Pavullo nel Frignano (MO)

Progettista:

Timbri:

Milani Geom. Vittorio

Via per Sestola 8 - Pavullo nel Frignano (MO)
Tel. e Fax. 0536 41013 - Cell. 335 5861021

Oggetto dell'elaborato:

NR. TAVOLA

COMPUTO DEMOLIZIONE

1.14

Data: Dicembre 2018

Aggiornato:

Posiz. Archivio:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	LAVORI A MISURA							
1 / 1 A12.005.03	DEMOLIZIONE COMPLETA DI FABBRICATO CON STRUTTURA IN FERRO Demolizione completa di fabbricato eseguita con mezzi meccanici, compresi l'accatastamento in sito dei materiali riutilizzabili e il trasporto a rifiuto delle macerie residue, compreso demolizione o rimozione di manufatti in elevazione di cemento o muratura, compreso rimozione di impiantistica e cancellate, Misura vuoto per pieno: con struttura portante d'acciaio. Corpo stalla Platea Coperta	116,00 28,50	30,30 15,30			3'514,80 436,05		
	SOMMANO m3					3'950,85	4,78	18'885,06
2 / 2 A12.005.02	DEMOLIZIONE COMPLETA DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO Demolizione completa di fabbricato e strutture accessorie, eseguita con mezzi meccanici, compresi l'accatastamento in sito dei materiali riutilizzabili e il trasporto a rifiuto delle macerie residue, compreso rimozione di manufatti, impianti e cancellate. Misura vuoto per pieno: con struttura portante di calcestruzzo armato. Fondazioni stalla Platea e pozzo nero	560,00 50,50	15,30		0,500	280,00 772,65		
	SOMMANO m3					1'052,65	9,38	9'873,86
3 / 3 A10.040.01	RINTERRO O RIEMPIMENTO DI SCAVI: Rinterro o riempimento di scavi, compresi il costipamento e ogni altro onere. Misura della quantità eseguita come da quote di progetto: con materiale proveniente dagli scavi stessi. Ripristino area di sedime	800,00			0,700	560,00		
	SOMMANO m3					560,00	4,15	2'324,00
4 / 4 10	RECUPERO DEL MATERIALE FERROSO Demolizione C.A. Demolizione struttura in elevazione e copertura SI DETRAGGONO kg					16535,000 32315,000		
						-16'535,00 -32'315,00		
						-48'850,00	0,15	-7'327,50
5 / 5 11	RECUPERO MATERIALE INERTE Recupero di ghiaia in natura di cava, escluso riciclato proveniente dalla demolizione di cemento e laterizio Stalla Platea SI DETRAGGONO m3	560,00 143,00			0,300 0,300	-168,00 -42,90		
						-210,90	11,00	-2'319,90
	Parziale LAVORI A MISURA euro							21'435,52
	TOTALE euro							21'435,52
	Data, 05/12/2018							
	Il Tecnico Geom. Milani Vittorio ----- ----- -----							
	A RIPORTARE							

