

ELENCO DEI LAVORI ESEGUITI CON IL PRONTO INTERVENTO EDILE

Il presente elenco delle lavorazioni eseguite con il pronto intervento di che trattasi in anni 2 circa è pubblicato ai soli informativi.

NR.	Descrizione dei lavori e delle lavorazioni	U.MIS.	Q.TA'
01	Scavo eseguito con mezzi meccanici di piccola dimensione del peso complessivo a pieno carico da 6 a 9 q.li, compreso operatore ed oneri per la pulizia dello scavo, da eseguirsi a mano, fino alla profondità di m. 2, compreso deposito del materiale di risulta a lato dello scavo, successivo reinterro e trasporto del materiale in eccesso alla discarica comunale - in presenza di materiale sabbioso o argilloso	MC.	70,00
02	Scavo eseguito con mezzi meccanici di piccola dimensione del peso complessivo a pieno carico da 6 a 9 q.li, compreso operatore ed oneri per la pulizia dello scavo, da eseguirsi a mano, fino alla profondità di m. 2, compreso deposito del materiale di risulta a lato dello scavo, successivo reinterro e trasporto del materiale in eccesso alla discarica comunale - in presenza di materiale ghiaioso o rottami	MC.	40,00
03	Fornitura e posa in opera di tubo corrugato in PVC - doppia parete per condotte passacavo, diametro esterno mm. 125/106	ML.	90.00
04	Fornitura e posa in opera di prolunga per pozzetti in calcestruzzo prefabbricato - sezione interna cm. 50 X 50 X 50 ÷ 60	CAD.	15.00
05	Fornitura e posa in opera di lapide in cemento armato, con contorno in cemento per pozzetti in calcestruzzo prefabbricato - dimensioni cm. 50 X 50	CAD.	5,00
06	Disfacimento di strutture, eseguito a mano o con mezzi meccanici leggeri e trasporto delle macerie alle discariche (distanza massima dal cantiere Km. 15) - di marciapiede in qualsiasi materiale e tipo	MQ.	70,00
07	Fornitura e posa in opera di pavimento per esterni e marciapiedi in		

	porfido, su massetto di calcestruzzo dello spessore di cm. 6 ÷ 8, con rete elettrosaldata 20 x 20 diametro mm. 6 compresi nella fornitura, con area cortiliva già livellata, esclusa la formazione del sottofondo e compresa la pulizia dell'opera - squadrato, larghezza cm. 20, lunghezza a correre	MQ.	25.00
08	Fornitura e posa in opera di calcestruzzo in opera, confezionato con inerti opportunamente selezionati, per fondazioni armate o semiarmate (plinti,travi rovesce, platee) gettate con l'ausilio di casseri, ferro e casseri contabilizzati a parte - strutturale ordinario a resistenza caratteristica UNI 11104, classe di esposiz. X0-S4 Rck 25 (C20/25)	MC.	25,00
9	Fornitura e posa in opera di ghiaie : ghiaia in natura di qualsiasi dimensione per imbottimenti (detta anche tout-venant)	TONN.	20,00
10	Disfacimento di strutture, eseguito a mano o con mezzi meccanici leggeri e trasporto delle macerie alle discariche (distanza massima dal cantiere Km. 15) - rimozione di lattonerie converse e gronde di qualsiasi tipo e dimensione compresa la rimozione delle staffature di aggancio ed escluso ponteggio	ML.	80,00
11	Disfacimento di strutture, eseguito a mano o con mezzi meccanici leggeri e trasporto delle macerie alle discariche (distanza massima dal cantiere Km. 15) - rimozione di manto in guaina bituminosa	MQ.	500,00
12	Fornitura e posa in opera di membrana prefabbricata a base di bitume distillato e polimeri, con armatura in fibra di vetro e con protezione in scaglie di ardesia, peso kg. 4,5.	MQ.	500,00
13	Fornitura e posa in opera di pavimento in gomma a bolli, spessore totale mm.4, in piastre di cm. 60 x 60 per esterni, tinta unita con bollo di diametro mm. 20 e spessore bollo mm. 2 COLORATA	MQ.	15,00
14	Fornitura e posa in opera di canali di gronda, mantovane, scossaline, copertine e bandinelle a sagoma corrente, in lamiera preverniciata, spessore 6/10, rivettata e sigillata, esclusi gli oneri dei supporti e compreso il raccordo pluviale - sviluppo cm. 75	ML.	60,00
15	Fornitura e posa in opera di terminali diritti, altezza cm.150,		

	spessore 10/10, per tubi pluviali - diametro cm.10 preverniciato	CAD.	25,00
16	Fornitura e posa in opera di lucernari apribili in lamiera preverniciata costruiti su misura, spessore 6/10, completi di telaio e apertura in polycarbonato alveolare - luce cm.100 ÷ 110 x 50 circa in rame.	CAD.	3,00
17	<p>Esecuzione di tinteggiatura INTERNA a tempera a tre mani su intonaco di tipo tradizionale, tinte chiare (bianco) – applicato a rullo e pennello</p> <p>Compreso : copertura dei pavimenti, degli arredi e degli infissi, nonché la pulizia finale</p> <p>Compresi eventuali trabattelli e/o ponteggi necessari per eseguire l'opera rispettando le direttive sulla sicurezza</p>	MQ.	300,00
18	<p>Esecuzione di tinteggiatura INTERNA con pittura acrilica LAVABILE a tre mani su intonaco di tipo tradizionale, tinte forti (colore a scelta Direzione Lavori) – applicato a rullo e pennello</p> <p>Compreso : copertura dei pavimenti, degli arredi e degli infissi, nonché la pulizia finale</p> <p>Compresi eventuali trabattelli e/o ponteggi necessari per eseguire l'opera rispettando le direttive sulla sicurezza</p>	MQ.	150,00
19	<p>Esecuzione di tinteggiatura su intonaco esterno con l'impiego di idropittura, applicata a due mani di tinta previa l'applicazione di una mano di fondo isolante a solvente.</p> <p>Compreso : copertura dei pavimenti, degli arredi e degli infissi, nonché la pulizia finale</p> <p>Compresi eventuali trabattelli e/o ponteggi necessari per eseguire l'opera rispettando le direttive sulla sicurezza</p>	MQ.	190,00