

COMUNE DI PAVULLO N/F (MO)
 PROGETTO DI COMPLETAMENTO DEL COMPARTO PRODUTTIVO
 GOLD ART CERAMICA SPA AI SENSI DELL' ART. 53 L.R. 24/2017
 IN VARIANTE AL PSC / POC / RUE DEL COMUNE DI PAVULLO N/F
 (ASP 1_S2, ASP 2.8 e SUB-AMBITI A9.a e A9.b)
 VARIANTE PIANO URBANISTICO ATTUATIVO
 E OPERE DI URBANIZZAZIONE



PLANIMETRIA RETE ACQUA - GAS
 SCALA 1:1000



 FUNDO SRL VIA GIARDINI SUD 52 40026 PAVULLO N/F MO T. 059 20461 F. 059 20468 FUNDOSTUDIO.IT INFO@FUNDOSTUDIO.IT	PROGETTA Dott. Ing. WANDELLI VALERIA Dott. Arch. BAZZANI GIAN MARCO
	DIRETTORE DEI LAVORI Dott. Ing. WANDELLI ACRIVIO Geom. BRIGNON FEDERICO
OPERA PSC / POC / RUE 2205 15/04/2016-15/04/2016 2017 Gennaio 2021	DEMOLIZIONE COSTRUZIONE 08U

- LEGENDA**
- Area Intervento
 - Perimetro Ambito
 - Perimetro Lotto 1-a PUC 2017 - POC VAR. 1/2016
 - Perimetro Lotto 1-b POC VAR. 2/2017 - Ambito A9.a - A9.b
 - Area di Proprietà Comunale
 - Area di mq. 11.000 da cedersi gratuitamente per opere infrastrutturali di interesse sovcomunale
 - Aree Art. 53 L.R. 24/2017 - S.T.= 16.000 mq. in progetto
 - Viabilità pubblica in progetto
 - Parcheggi U1
 - Predisposizione per ricarica veicoli elettrici
 - Verde U
 - Percorsi Pedonali
 - Fermata Autobus
 - Pensilina Fermata Autobus
 - R.S.U.
 - Viabilità Esistente da Sdemanzializzare
 - Fabbricati esistenti
 - Fabbricati in progetto
- RETE ACQUA**
- Condotta Acquedotto di adduzione Esistente
 - Condotta Acquedotto da spostare a carico di Hera come da accordo sottoscritto
 - Condotta Acquedotto in progetto a carico del committente
 - Condotta Acquedotto in progetto a carico del committente
 - Valvola a saracinesca in ghisa a cuneo gommato
 - Pozzetto di fine tratta
 - Pozzetti Ispezionabili in cls vibrato dim. int. 100x100 cm con botola in ghisa sferoidale D400 UNI EN 124
- RETE GAS**
- Condotta Gas Rete HERA esistente per eventuali opere di protezione gli oneri sono a carico del committente, da realizzarsi secondo prescrizioni dell' Ente Gestore
 - Condotta Gas Rete SNAM esistente

