COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO (MO)

PIANO URBANISTICO ATTUATIVO RELATIVO AL COMPARTO A8 (PARTE DELL'AMBITO ANS 1.8)

PROGETTO

PROPRIETA'

COO.FIN SRL

PROGETTISTA

DIRETTORE LAVORI

SPAZIO RISERVATO AL COMUNE

al sensi delle leggi vigenti | vietata la riproduzione

FUNDO studio

FUNDO SRL

Sede e Ufficio: VIA GIARDINI SUD 52 41026 PAVULLO NF MO
T 0536 29643 F 0536 23684

FUNDOSTUDIO.IT
INFO@FUNDOSTUDIO.IT

PROGETTISTA	Dott. Arch. GIANMARCO BAZZANI
DIRETTORE DEI LAVORI	Dott. Arch. GIANMARCO BAZZANI
PROGETTISTA OPERE STRUTTURALI	-
D.L. OPERE STRUTTURALI	-
COORDINATORE	-
DESIGNATORE	BA.GM.
NR. PRATICA	1773a1
SCALA	1:200
DEMOLIZIONE	
PRECEDENTE PRATICA EDILIZIA	-
DATA	Febbraio 2020
COSTRUZIONE	
DESCRIZIONE	RILIEVO PLANOALTIMETRICO STATO DI FATTO e DEI VINCOLI ESISTENTI
ELABORATO	02A

LEGENDA

- Perimetro area di intervento Comparto A8
- Quote altimetriche Stato di Fatto - Stato di Progetto
- Metanodotto SNAM esistente
- Fascia di rispetto metandotto SNAM (11 ml per lato)
- Condotta fognaria mista esistente
- Condotta gas MP esistente
- Condotta gas BP esistente
- Linea aerea BT esistente

SCHEDA RIASSUNTIVA DEI VINCOLI E DELLE CRITICITA' che interessano l'ambito:

- Metanodotto SNAM: si trova sul lato opposto di Via Montecuccolo e non attraversa il comparto. L'intervento ricade in parte nella fascia di rispetto dello stesso (11 ml per lato) ma le sistemazioni proposte (allargamento sede stradale Via Montecuccolo, percorso ciclo-pedonale e parcheggi) sono comunque compatibili.

- Cono di Rispetto Aeroportuale: il comparto vi ricade per intero, più precisamente rispetto all'Isoquota 724,00. L'altezza massima consentita per i fabbricati in progetto è di 13,50 ml e attestandosi alla quota CTR di 681,70 m slm, anche nel caso di altezza massima, si arriverebbe comunque ad una quota di circa 695-700 m slm, inferiore quindi all'isoquota 724,00.