

A SUAP Unione dei Comuni del Frignano

Oggetto: Valutazione Progetto di ampliamento del nuovo fabbricato denominato Mirage 5 adibito a deposito prodotti ceramici e nuovi deposito all'esterno.

Ditta MIRAGE GRANITO CERAMICO S.P.A. sita in VIA GIARDINI NORD 225 nel comune di Pavullo nel Frignano

In relazione all'istanza in oggetto ricevuta con prot. 20193 del 26/10/2022 per le seguenti attività soggette:

34.2.C	Depositi di carta, cartoni e prodotti cartotecnici...
70.2.C	Depositi di merci (materiali combust. > 5000 kg), con superf. oltre 3000 mq
1.1.C	Stabilimenti ed impianti di gas infiammabili, comburenti (quantità > 25 Nmc/h)

questo Comando esprime **parere favorevole di massima** per quanto di competenza alla realizzazione del progetto antincendio, alle seguenti condizioni:

- 1) In merito al Capitolo S.4 del codice (Esodo):
 - sia fornita planimetria con indicazione precisa dei luoghi sicuri individuati e della lunghezza dei percorsi di esodo fino a tali luoghi sicuri, al fine di verificarne la conformità a quanto previsto dal punto S.4.8.3.
 - i suddetti luoghi sicuri dovranno essere contrassegnati in maniera idonea ed avere le caratteristiche indicate al punto S.4.5.1, che dovranno essere dimostrate.
 - sia fornita planimetria della palazzina Uffici/Logistica con indicazione precisa della lunghezza dei corridoi ciechi al fine di verificarne la conformità a quanto previsto dal punto S.4.8.2.
 - sia realizzata illuminazione di sicurezza anche sui percorsi di esodo esterni fino a luogo sicuro.
- 2) Non siano previste zone ricarica carrelli elevatori sotto la tettoia lato Est del fabbricato (*come si intuisce dai grafici di progetto*) in quanto per tali postazioni non è stata calcolata la idonea "distanza di separazione per limitare la propagazione dell'incendio" ai sensi del punto S.3.8 del codice.
- 3) In merito alla Gestione della Sicurezza Antincendio (Capitolo S.5 del codice di prevenzione incendi), avendo adottato la "Metodologia per l'ingegneria della sicurezza antincendio" per l'esodo dal nuovo fabbricato Mirage 5 e per il calcolo delle distanze di separazione fra il nuovo deposito interno ed i depositi all'esterno, sia fornita dichiarazione, a firma del titolare dell'attività, dalla quale si evinca che la suddetta Gestione della Sicurezza Antincendio tiene conto di tutte le indicazioni, prescrizioni e limitazioni riportate nelle ipotesi progettuali (punto M.1.8 dell'Allegato al DM 18/10/2019).
- 4) In merito al Capitolo S.10 del codice (Sicurezza impianti), gli impianti tecnologici e di servizio che abbiano funzione ai fini della gestione dell'emergenza, devono disporre di alimentazione elettrica di sicurezza con le caratteristiche indicate al punto S. 10.6.1 comma 6. Il rispetto della presente prescrizione sia attestato da tecnico abilitato.
- 5) I pannelli fotovoltaici siano installati ad una distanza non inferiore a 1 mt dalle aperture presenti in copertura (lucernai, camini, ecc.) e dalle sottostanti pareti di compartimentazione (*vedi palazzina Uffici/Logistica*). Prima dell'inizio dei lavori sia presentata documentazione grafica da cui si evinca il rispetto di quanto richiesto.
- 6) In merito al Capitolo S.8 del codice, vista la incongruenza presente nelle relazioni tecniche di progetto in merito alla quota parte del 10% delle superfici che devono essere di tipo SE_a, SE_b o SE_c,

le stesse siano di tipo SE_a visto che di questa tipologia sono state considerate nei calcoli della FSE per l'esodo.

- 7) Sia chiarita la effettiva potenzialità termica dei 2 forni per termoretrazione stante la non congruenza riscontrata fra relazione tecnica ed elaborati grafici.

Il presente parere si riferisce esclusivamente alle attività di cui all'Allegato al DPR 151/11 riportate in premessa. Relativamente al Gruppo Elettrogeno (attività 49.1.A di cui al suddetto Allegato), non essendo lo stesso soggetto alla approvazione preventiva del progetto, per esso dovrà presentarsi a lavori ultimati Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) ai sensi del DPR 151/11 comprensiva della documentazione, prevista dal DM 07 ago 2012.

In merito agli edifici Reception e Spogliatoi gli stessi sono stati dichiarati non soggetti ai controlli di questo Comando e pertanto per essi non viene espresso alcun parere.

Prima dell'inizio dei lavori dovrà essere presentata, per la preventiva approvazione di questo Comando, documentazione tecnica e grafica esplicativa delle soluzioni che si intendono adottare per rispettare quanto richiesto ai precedenti punti.

Le certificazioni da presentare contestualmente alla Segnalazione Certificata di Inizio Attività verranno richieste dettagliatamente in fase di approvazione definitiva del progetto di cui al precedente punto.

L'incaricato dell'istruttoria tecnica
(DVD Canio Fastiggi)

Per IL COMANDANTE PROVINCIALE
(ANDRIOTTO)
IL RESPONSABILE AREA II
(DVD Valter Melotti)
(documento informatico firmato digitalmente ai sensi del
D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. e norme collegate)